


ALLEGATO ALLA DELIBERA DI DEPUTAZIONE N. 029 DEL 26.01.2017

ALLEGATO A – Foglio Patti e condizioni

L'ALLEGATO A si suddivide come segue:

- **Titolo I:** Caratteristiche contrattuali
- **Titolo II:** Reperibilità, manutenzione ordinaria/straordinaria, irregolarità
- **Titolo III:** Obblighi/Doveri ditta aggiudicataria
- **Titolo IV:** Fatturazione
- **Titolo V:** Penalità, recessione del contratto



Titolo I

Caratteristiche contrattuali

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Foglio Patti e Condizioni (F.P.C.) disciplina l'appalto per i lavori di gestione, manutenzione, e conduzione di tutti gli impianti idraulici (pompe, paratoie ecc.) ed elettrici (quadri BT e trasformazione MT/BT) presenti nel Sito della Diga di Ravedis (specificati nell'ALLEGATO B) per una durata di **1 (uno) anno** a decorrere dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.

Formano oggetto del presente Appalto i seguenti servizi:

1. la manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, elettrici, citofonici e video presenti nel Sito della Diga di Ravedis (ALLEGATO B)
2. l'eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di cui sopra;
3. il pronto intervento entro le 1 (una) ora dalla chiamata da parte del personale del Consorzio;

Si chiarisce che per:

- Manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione di tutti gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale derivante dall'uso dell'impianto, nonché prevenire guasti e rotture.
- Manutenzione straordinaria si intende l'esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dell'impianto stesso e alla riparazione di guasti di carattere eccezionale e non prevedibile.
- Reperibilità si intende l'esecuzione di interventi, sia durante il periodo diurno che notturno, prefestivo e festivo (h24/24), al fine di risolvere i problemi di funzionamento imprevisi o comunque verificatosi agli impianti specificati nell'ALLEGATO B allo scopo di ripristinare il funzionamento "base" degli stessi.

L'importo a base dell'appalto per l'esecuzione delle prestazioni sopra indicate ammonta a € 14.656,00 (euro quattordicimilaseicentocinquantesei/00), I.V.A. esclusa, oltre ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, che sono quantificati in € 272,00 (duecentosettantadue/00), I.V.A. esclusa, per la durata base prevista dall'art. 2 comma 1 del presente F.P.C. secondo il seguente prospetto:

TABELLA 1: PRESTAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE

N. PROG.	DESCRIZIONE	U.M.	N.	COSTO UNITARIO (€)	COSTO ANNUALE (€)
1	Manutenzione ordinaria degli impianti	corpo	1	4480,00	4480,00
2	Servizio di reperibilità con intervento di personale qualificato, in numero adeguato, con attrezzature, strumentazione e dotazioni necessarie	corpo	1	1200,00	1200,00
3	Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria per assistenza ed interventi specialistici (stima)	ora	80	35,00	2800,00
4	Esecuzione di interventi in reperibilità (stima)	ora	45	54,00	2430,00
5	Diritto fisso di chiamata per esecuzione di interventi in reperibilità e specialistici (stima)	cad	6	52,50	315,00
6	Lampada completa di plafoniera di emergenza 1x18 watt IP65 (stima)	cad	3	95,00	285,00
7	Lampada completa di plafoniera di emergenza 2x36 watt IP65 (stima)	cad	3	120,00	360,00

Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

8	Lampada completa di plafoniera di emergenza 2x58 watt IP65 (stima)	cad	3	155,00	465,00
9	Lampada completa di plafoniera 1x18 watt IP66 (stima)	cad	5	50,00	250,00
10	Lampada completa di plafoniera 1x36 watt IP66 (stima)	cad	5	57,00	285,00
11	Lampada completa di plafoniera 2x36 watt IP66 (stima)	cad	5	65,00	325,00
12	Lampada completa di plafoniera 2x58 watt IP65 (stima)	cad	5	70,00	350,00
13	Trasformatore 230/24VCA 10VA (stima)	cad	1	70,00	70,00
14	Relè 1P 10 A - 230V AC (stima)	cad	3	8,00	24,00
15	Condensatore da 14uF per plafoniera (stima)	cad	5	3,80	19,00
16	Starter per plafoniera neon (stima)	cad	20	2,00	40,00
17	Reattore elettronico 1x8-40 watt (stima)	cad	10	18,00	180,00
18	Neon 18 watt / 840 - 150 cm (stima)	cad	10	2,00	20,00
19	Neon 36 watt / 840 - 150 cm (stima)	cad	10	2,60	26,00
20	Neon 58 watt / 840 - 150 cm (stima)	cad	10	4,00	40,00
21	Lampada MST 50M-T 100 watt per lampioni stradali (stima)	cad	5	28,00	140,00
22	Batteria ricaricabile 12 volt 5Ah (stima)	cad	4	16,00	64,00
23	Batteria ricaricabile 12 volt 7 Ah (stima)	cad	4	19,00	76,00
24	Batteria ricaricabile 12 volt 18 Ah (stima)	cad	4	35,00	140,00
TOTALE A BASE D'ASTA					14.384,00
ONERI PER LA SICUREZZA					272,00
TOTALE					14.656,00

Si deve intendere che le voci nr. "1" e nr. "2" della tabella sopra riportata sono assodate e compongono il valore fisso del contratto.

Le quantità delle voci dalla nr. "3" alla nr. "24" si intendono stimate secondo gli impieghi medi di materiale riscontrati nel corso degli ultimi anni, e compongono l'ammontare variabile del contratto.

È facoltà del Consorzio variare le quantità o impiegare l'ammontare variabile per l'acquisto di materiali diversi e non ricompresi nella **TABELLA 1**.

Nella fattispecie qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria o l'impiego di materiali non elencati nella **TABELLA 1**, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere una specifica offerta all'impresa per le voci non incluse ovvero di ulteriori preventivi a altre Ditte specializzate.

ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in **1 (uno) ANNO** a decorrere dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.

Il contratto è eventualmente rinnovabile alle stesse clausole e condizioni di cui al presente Foglio Patti e condizioni per una sola volta, previa conferma scritta da parte dell'Ente. Qualora arrivasse comunicazione dallo scrivente sulla volontà di rinnovo, la ditta dovrà comunicare sempre in forma scritta, la volontà o meno di ricevere nuovamente il medesimo incarico.

Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

ART. 3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione delle ditte in forma singola o associata secondo le previsioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alle lett. a), b), dell'art. 1 del D.M. 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso D.M.;
2. iscrizione presso la CCIAA;
3. fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi derivante da attività del tipo di quelle previste dal bando complessivamente non inferiore all'importo di € 29.856,00 considerando, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, l'eventuale rinnovo del Contratto; il possesso dei requisiti di cui sopra è certificabile attraverso apposita autodichiarazione rilasciata dagli interessati.

ART. 4. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. L'offerta economica per l'indagine di mercato sarà desunta dalla compilazione dell'**ALLEGATO C - OFFERTA RIBASSO**. La percentuale di ribasso offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere con l'indicazione fino a 3 (tre) cifre decimali.

La particolare natura del servizio impone una presenza della ditta aggiudicataria sul territorio, nel senso che alla ditta è fatto obbligo di comprovare con apposita dichiarazione, da produrre in sede di offerta, la disponibilità nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze di apposita sede operativa, anche diversa dalla sede legale, equipaggiata con ogni attrezzatura, apparecchiatura, materiali ecc. necessari a garantire l'intervento in pronta reperibilità. La ditta affidataria dovrà indicare il proprio recapito e le modalità atte ad assicurare, l'efficace e continuo collegamento con la stazione appaltante.

L'offerta dovrà essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione con la quale l'impresa attesti di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali nonché sull'esecuzione del servizio e di aver preso visione dei luoghi e degli impianti oggetto del presente appalto;
2. Attestazione che dimostranti il possesso dei requisiti di cui all'art.3 rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione dell'**ALLEGATO D - AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ**;
3. Attestazione che comprovi la presenza della ditta sul territorio nei termini sopra previsti;
4. Copie dell'**ALLEGATO A** e **ALLEGATO B** siglate su ogni singola facciata;
5. Compilazione dell'**ALLEGATO C - OFFERTA RIBASSO**;
6. Compilazione dell'**ALLEGATO E - CONTO CORRENTE DEDICATO**;
7. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere.

Titolo II

Reperibilità, manutenzione ordinaria/straordinaria, irregolarità riscontrate

ART. 5. REPERIBILITA', MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E IRREGOLARITA' DEGLI IMPIANTI PRESENTI NEL SITO DELLA DIGA DI RAVEDIS

La DITTA a seguito della sottoscrizione del contratto, garantirà al CONSORZIO lo svolgimento delle seguenti attività:

- **REPERIBILITA'**: l'intervento di reperibilità dovrà essere eseguito da personale qualificato e formato, in numero adeguato con attrezzature, strumentazione e dotazioni necessarie, entro il tempo massimo di ore 1 (una) da considerarsi dalla chiamata del personale aziendale. La ditta dovrà fornire un numero telefonico per reperire h/24 il personale qualificato di cui sopra che sarà chiamato in servizio dal personale del Consorzio.

- **MANUTENZIONE ORDINARIA:** la manutenzione ordinaria del sito di Ravedis (**ALLEGATO B**) si suddivide a titolo esemplificativo e non esaustivo come segue:

a) *Manutenzione programmata ogni 6 mesi da effettuarsi rispettivamente entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre:*

- a.1 Controllo visivo dello stato delle apparecchiature e quadri in cabina MT/BT.
- a.2 Controllo dello stato delle apparecchiature sui quadri della casa di guardia, vano tecnico, locale gruppi elettrogeni, camera valvole, pozzi paratoie, corpo diga, strade di servizio, coronamento, gallerie, piazzali a monte e valle diga, frana molassa con verifica della presenza di fusibili di ricambio.
- a.3 Controllo del sistema di illuminazione esterna, compreso il funzionamento del dispositivo crepuscolare e timer (installati in cabina elettrica, galleria V1 e galleria Monciaduda), le vie di accesso di monte e valle, il coronamento, gli sfioratori, la soglia di valle, la galleria di servizio "Monciaduda", il pozzo di spinta P1.
- a.4 Controllo integrità dei cavi e delle canalizzazioni elettriche in PVC, metalliche, ecc.;
- a.5 Controllo del sistema di illuminazione interna installato in casa di guardia, nel corpo diga comprese tutte le gallerie, i cunicoli e scale, nei pozzi paratoie, nella camera valvole ed eventuale loro sostituzione.
- a.6 Controllo luci di emergenza ed eventuale loro sostituzione;
- a.7 Controllo dell'allineamento dei display installati in casa di guardia quali a titolo esemplificativo il livello invasivo e la posizione paratoie;
- a.8 Controllo lampade "spia" ed eventuale loro sostituzione;
- a.9 Verifica dell'intervento e del funzionamento dei dispositivi di manovra e protezione dell'impianto elettrico, compresi gli interruttori d'emergenza generali (elenco non esaustivo: cabina elettrica, vano termico, gruppi elettrogeni, 3 quadri prese);
- a.10 Verifica dell'efficienza della protezione contro i contatti diretti;
- a.11 Controllo generale per eventuali ossidazione delle apparecchiature;
- a.12 Verifica dell'integrità fisica delle apparecchiature elettriche e idrauliche e dei dispositivi di comando;
- a.13 Controllo della tenuta meccanica dei quadri elettrici da infiltrazioni di liquidi.
- a.14 Verifica dell'avviamento delle 2 pompe di sentina nei pozzi paratoie con controllo funzionale dei galleggianti;
- a.15 Sostituzione delle targhette non leggibili e della cartellonistica sul rischio elettrico;
- a.16 Verifica sequenza avviamento di ciascuno dei due gruppi elettrogeni sia "in bianco" e con carico tramite la prova di scambio e rientro della fornitura elettrica esterna, verifica della corretta funzionalità dei 4 gruppi di scambio rete, verifica della funzionalità di scambio dal gruppo elettrogeno n.1 al n.2 e viceversa, verifica contatori ore di funzionamento, tensioni e frequenze elettriche in uscita e simmetria fasi, verifica tensione e corrente di spunto batteria di avviamento.
- a.17 Verifica funzionamento sirene acustiche cabina MT, PLC casa di guardia, monitoraggio casa di guardia;
- a.18 Verifica azionamento delle sirene acustiche per l'apertura volontaria degli scarichi con rilascio installate in sponda sinistra Q.343, sul tetto della casa di guardia e a valle diga tramite attivazione dal quadro in casa di guardia che dal torrino sinistro;
- a.19 Controllo del funzionamento delle scaldiglie dei quadri elettrici.

b) *Manutenzione programmata ogni 12 mesi:*

- b.1 Pulizia del locale trasformatore MT/BT e degli armadi PLC;
- b.2 Controllo dello stato di serraggio delle corsetterie di appoggio cavi sui quadri al locale gruppi elettrogeni, cabina MT/BT, camera valvole, casa di guardia, pozzi paratoie, cassette di appoggio varie ecc.;
- b.3 Ispezione visiva e verifica dell'impianto di terra;

Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

- b.4 Controllo funzionale del cancello di accesso alla diga ad apertura automatizzata, compreso il sistema di segnalazione luminosa, cartellonistica, pulizia e lubrificazione parti in movimento;
- b.5 Controllo funzionale del sistema di videosorveglianza con pulizia dei vetri delle telecamere (nr.8), dell'impianto citofonico e della rete dati;
- b.6 Controllo funzionale delle unità UPS (elenco non esaustivo: uffici casa di guardia, vano tecnico, 4 quadri PLC, cabina MT, galleria Monciaduda);
- b.7 Manutenzione impianto video e sostituzione eventuali cavi/componenti danneggiati o mal funzionanti;
- b.8 Manutenzione Impianto anti-intrusione con pulizia dei rilevatori di movimento, prova in loco sirene d'allarme e invio messaggio vocale con eventuale manutenzione o sostituzione in caso del loro non funzionamento;

Ogni intervento di manutenzione ordinaria sarà programmato durante il normale orario di lavoro in accordo con il Tecnico incaricato del Consorzio di Bonifica che siglerà il verbale d'intervento

- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** ogni intervento di manutenzione straordinaria sarà da eseguirsi esclusivamente su ordine scritto del Tecnico del Consorzio, a seguito dell'individuazione di un guasto o di un possibile guasto negli impianti. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno da realizzare conformemente alle prescrizioni qualitative e prestazionali, per quanto applicabili, desumibili dal PREZZIARIO REGIONALE DEI LL.PP. della Regione Friuli Venezia Giulia – Edizione 2015 elencate nei Capp. 60-61-62-63-64-65-68. Copia di tali Capp. sono a disposizione presso gli Uffici del Consorzio. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche eventuali attività per l'assistenza alla prova di movimentazione di organi elettromeccanici (paratoie, scarichi di mezzofondo, ecc.) nonché eventuali interventi specialistici per tarature e modifiche software delle strumentazioni (punto 3 della tabella 1).

Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere eseguito alla presenza di un tecnico del Consorzio. Sarà per quanto possibile programmato e comunque richiesto da un Tecnico responsabile del Consorzio, secondo quanto indicato precedentemente. L'impresa esecutrice provvederà alla compilazione di un rapporto tecnico nel quale vengono dettagliati i problemi riscontrati, le attività eseguite (riportando ore di lavoro e minuta dei materiali utilizzati). Tutte le attività di manutenzione devono essere eseguite con modalità tali da ridurre al minimo essenziale le messe fuori servizio degli impianti o di parti di essi.

ART. 6. IRREGOLARITA' RISCONTRATE

L'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare tempestivamente, mediante il rilascio di un rapportino dei lavori, all'Ente Appaltante qualsiasi eventuale irregolarità riscontrata circa il funzionamento degli impianti, con conseguente indicazione degli interventi manutentivi ritenuti necessari dandone la giustificazione tecnica e precisandone la spesa relativa - che dovrà essere autorizzata previamente all'esecuzione degli interventi stessi.

Titolo III

Obblighi/Doveri ditta aggiudicataria

ART. 7. ATTREZZATURE, MACCHINARI E PRODOTTI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Tutti gli attrezzi, la strumentazione e gli utensili, necessari per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e che dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza, sono forniti a cura e spese della ditta aggiudicataria e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità.

Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

ART. 8. SPECIFICAZIONI

È vietato il subappalto. La ditta aggiudicataria garantirà la disponibilità di materiale a magazzino o il suo immediato reperimento tale da consentire il ripristino del normale funzionamento delle apparecchiature entro il termine di 1 (uno) giorno dal verificarsi dell'evento, salvo la necessità di procedere ad ordinativi di materiale che richiedano tempistiche di fornitura maggiori. Il materiale fornito per le riparazioni sarà esclusivamente nuovo di fabbrica e di primaria marca europea, pur ammettendo che per un primo intervento urgente la Ditta possa momentaneamente installare apparecchiature già in proprio possesso, fermo restando l'obbligo di sostituzione con materiale nuovo entro 15gg. La Ditta aggiudicataria sarà l'unica responsabile per danni derivanti da ritardi nell'intervento e per danni attribuibili ad un non corretto intervento di manutenzione.

ART. 9. RESPONSABILITÀ – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

Spetta comunque all'appaltatore l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione dei Servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso l'Ente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

La ditta dovrà produrre all'uopo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a proprie spese, appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a € 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona che abbia subito

lesioni corporali e di € 500.000,00 per danneggiamenti a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, e comunque a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per danni derivanti al Consorzio in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Per i danni ai beni di proprietà del Consorzio o in uso, la Ditta dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristini di quanto danneggiato. In difetto, entro i termini e nel rispetto delle condizioni fissate dagli uffici preposti vi provvederà l'Ente direttamente o a mezzo di altra impresa addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, alla ditta appaltatrice inadempiente.

ART. 10. OSSERVANZA NORME IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, CCNL, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L'appaltatore, in relazione al servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Le sovrapposizioni e le interferenze fra attività lavorativa del committente e quella dell'appaltatore sono evidenziate nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ex Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008), redatto, in forma generale, a cura del committente e successivamente sottoscritto dall'appaltatore ed allegato al contratto di assunzione dei lavori. Lavori o interventi di particolare importanza dovranno essere gestiti attraverso apposito Documento da prodursi per il caso in questione.

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità a riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai



Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

ART. 11. CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

A seguito dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI", ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si comunica che eventuali rifiuti pericolosi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento dovranno essere conferiti e smaltiti a cura dell'Appaltatore in qualità di manutentore e quindi di produttore dei medesimi.

Per ogni altro genere di rifiuto e/o residuo di lavorazione ottenuto nello svolgimento dell'attività richiesta, permane, comunque, l'obbligo di conferire e smaltire lo stesso rifiuto come richiesto dalla vigente normativa di riferimento.

Titolo IV

Fatturazione

ART. 12. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Foglio Patti e Condizioni.

Per quanto riguarda agli interventi di **manutenzione ordinaria** il costo sopra indicato (in tabella ART.1) comprende i materiali di consumo necessari, le attrezzature necessarie, ed eventuale componentistica elettrica ed idraulica minuta in seguito a malfunzionamenti rilevati, fino ad una spesa massima di € 100,00 oltre l'I.V.A. di Legge. In essa è inoltre inclusa la manodopera (tecnici, periti, consulenti) nonché gli eventuali viaggi e le relative trasferte del personale dipendente/o collaboratori della ditta ed il diritto fisso di chiamata che s'intende in ogni caso a carico della ditta.

Le ore di prestazione relativamente agli interventi di **manutenzione straordinaria** per assistenza, come anche durante il servizio di reperibilità, compreso diritto fisso di chiamata, sono presunte; gli importi relativi alle assistenze verranno quantificati di volta in volta sulla base delle ore effettivamente impiegate in sito e delle tariffe orarie offerte.

In relazione alle prestazioni di cui ai progressivi n.1 e 2 della **TABELLA 1: PRESTAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE** (manutenzione ordinaria del sito di Ravedis, servizio di reperibilità), come anche per gli oneri per la sicurezza, l'impresa esecutrice, con riferimento all'importo contrattuale per tali prestazioni della durata di 1 anno, dovrà emettere fatture mensili posticipate di importo pari alle prestazioni effettuate o in proporzione al periodo di fatturazione.

Per quanto attiene agli interventi di manutenzione straordinaria per assistenza e interventi specialistici, di cui ai progressivi 3, 4 e 5 della **TABELLA 1**, le prestazioni verranno regolarmente fatturate mensilmente alla conclusione degli stessi dietro compilazione di liste in economia, dalle quali risulteranno il numero di personale impiegato e il numero di ore di lavoro prestate con le relative quotazioni orarie e l'eventuale materiale fornito preventivamente autorizzato dall'Ente.

I **pagamenti** verranno effettuati tramite bonifico bancario entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo delle relative fatture, ove queste siano state riscontrate regolari e conformi ai servizi prestati e nel rispetto delle previsioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n°136.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze pari a € 272,00 (€ duecentosettantadue/00) per 1 anno, non soggetti a ribasso d'asta, sono computati dal Committente secondo il seguente prospetto e sono relativi all'accordo con l'Impresa esecutrice sulle modalità di accesso agli impianti consortili, alla formazione sulle procedure dei lavoratori che accedono alle aree di lavoro e alle riunioni periodiche tra referenti dell'Impresa esecutrice e referenti del Consorzio

Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

per verificare l'efficacia delle misure adottate.

TABELLA 2: ONERI SULLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	N.	COSTO UNITARIO (€)	IMPORTO ANNUALE (€)
Riunioni di coordinamento	ore	2	35,00	70,00
Riunioni di verifica efficacia misure adottate	ore	2	35,00	70,00
Nastro segnaletico in polietilene bianco-rosso, altezza: cm 7, lunghezza: m 200	cad	1	4,00	4,00
Cartello in plastica "Non manovrare macchina in manutenzione", dimensioni cm 50x30	cad	2	17,00	34,00
Stivali in gomma poliuretano/nitrile alti al ginocchio con puntale in acciaio e lamina antiforo, suola a carro armato EN345 S5	cad	2	47,00	94,00
DPI, attrezzatura specifica per i lavori elettrici, corsi di formazione aggiornamento	cad	1	0,00	0,00(#)
TOTALE				272,00

(#)importo insito nella attività oggetto dell'appalto (lavori elettrici)

Titolo V

Penalità, controversie e risoluzione del contratto

ART. 13. PENALITÀ

Per ogni ora di ritardo, rispetto al tempo previsto di intervento, sarà applicata una penale di 50,00 €/h (cinquanta/00). E' previsto un tetto massimo di 10 ore di ritardo nell'arco di ogni anno, anche non consecutive, al superamento del quale si procederà con la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla singola uscita d'intervento, sarà applicata una penale di 50,00 €/giorno (cinquanta/00). E' previsto un tetto massimo di 10 giorni di ritardo nell'arco di ogni anno, anche non consecutivi, al superamento del quale si procederà con la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Le penali saranno applicate in occasione del primo pagamento successivo al periodo in cui il ritardo si è verificato e senza pregiudizio di diritto a ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dall'Ente.

ART. 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od alla esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa la competenza arbitrale. Qualunque vertenza sorgesse in ordine all'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita all'autorità giudiziaria, Foro competente quello di Pordenone.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi già previsti dal precedente art. 13, lo scrivente ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. quando la ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati;


Indagine di mercato per l'affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere presso il sito della diga di Ravedis.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Consorzio e con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l'esecuzione d'ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Consorzio al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali.

ALLEGATO B – Elenco impianti

SITO DELLA DIGA DI RAVEDIS	LOCALITA'
Diga di Ravedis	Montereale Valcellina (PN)
Stazione sismica SIS_2	imbocco sud galleria Fara, Montereale Valcellina (PN)
Stazione sismica SIS_3	imbocco nord galleria Magredo, Montereale Valcellina (PN)
Galleria Monciaduda	strada di servizio EX251, Montereale Valcellina (PN)
Frana Molassa	vecchia strada della Valcellina EX251, Barcis (PN)



and